

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO REFEITÓRIO
 ANEXO 6 - PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Un.	Qtd.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE OBRA	VB	1
1.2	EMIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA	Un.	1
1.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1
1.4	SEGURO DE OBRA	VB	1
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS DIVISORIA NAVAL EM PAINÉIS EUCATEX OU SIMILAR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO PINTADO	MÊS	3
1.6	MONTAGEM DE ISOLAMENTOS E TAPUMES, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE EPIs E EPCs	VB	1
2	PROJETOS		
2.1	PROJETOS EXECUTIVOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SISTEMA DE AR CONDICIONADO	VB	1
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	VB	1
3	DEMOLIÇÃO		
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO COM REVESTIMENTO DE GRANILITE	M³	45
3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	184,01
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	50
3.4	DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO	M²	80,43
3.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	71,14
3.6	RETIRADA DE MASSA DE PILARES REBONDOS NA ÁREA INTERNA DO REFEITÓRIO	VB	1
3.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	24
3.8	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EXISTENTE	VB	1
3.9	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS E LOUÇAS EXISTENTES	VB	1
3.10	RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHO	VB	1
3.11	LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	VB	1
4	NOVA COBERTURA METÁLICA		

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO REFEITÓRIO
 ANEXO 6 - PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Un.	Qtd.
4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA CONFORME DETALHADO EM PROJETO	KG	704
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMO ACUSTICA CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO	M²	39
4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMUS 0,60X0,60 EM ACRILICO LEITOSO APOIADO EM ESTRUTURA METALICA AUXILIAR	PÇ	3
4.4	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	M	10
4.5	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	20
5	CONTRAPISO E BASES DE BANCADAS		
5.1	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M²	219
5.2	BASE PARA BANCADAS CONFORME PROJETO	VB	1
6	ALVENARIAS		
6.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M²	169,11
6.2	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	21
7	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M²	169,11
7.2	APLICAÇÃO DE EMBOÇO E MASSA ÚNICA EM PAREDES INTERNAS	M²	169,11
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PORCELANATO ASSENTADO EM ARGAMASSA AC3	M²	
7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ H 10CM PORCELANATO ASSENTADO EM ARGAMASSA AC3	M	
7.5	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	53
7.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	328,33
7.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	64,99
7.8	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDE INTERNA, 03 DEMÃOS	M²	328,33
7.9	PINTURA LATEX EM FORRO DE GESSO	M²	64,99
7.10	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	484
8	PORTAS E ESQUADRIAS		
8.1	JANELA J1 - 2,00 X 1,42	PÇ	5
8.2	JANELA J2 - 2,00X0,50	PÇ	1
8.3	JANELA J3 - 1,74 X 2,32	PÇ	1
8.4	JANELA J4 - 2,34X2,32	PÇ	1
8.5	JANELA J5 - 1,57 X 2,00	PÇ	5

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO REFEITÓRIO
 ANEXO 6 - PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Un.	Qtd.
8.6	JANELA J6 - 0,80 X 2,10	PÇ	2
8.7	PORTA PA1 - 1,50 X 2,32	PÇ	2
8.8	PORTA PA 2 - 3,10X2,32	PÇ	1
8.9	PORTA PA 3 - 4,71 X 2,32	PÇ	1
8.10	PORTA PA 5 - 0,85 X 2,10	PÇ	2
8.11	PORTA PQ1 - 0,96 X 2,10	PÇ	1
8.12	PORTA PQ2 - 0,96 X 2,10	PÇ	2
9	BANCADAS		
9.1	BANCADA IN 1 - Bancada inox com pia embutida e prateleiras inferiores. Frontão de 4CM	PÇ	1
9.2	BANCADA IN2 - Bancada inox com pia embutida e prateleira inferior. Frontão de 4cm.	PÇ	1
9.3	BANCADA IN 3 - Bancada de inox com prateleira inferior	PÇ	1
9.4	BANCADA PE 1 - Bancada de granito sem saia e sem frontão apoiada sobre marcenaria	PÇ	1
9.5	BANCAADA PE2 - Bancada de granito sem saia e sem frontão apoiada sobre marcenaria	PÇ	1
9.6	BANCADA PE 3 -Bancada de granito sem saia e sem frontão apoiada sobre marcenaria	PÇ	1
9.7	BANCADA PE 4 - Bancadas de granito sem saia e sem frontão apoiada sobre marcenaria. Lavatórios esculpidos na pedra conforme desenho	PÇ	1
9.8	NICHO PE5 - Nicho de pedra embutido na parede	PÇ	1
10	MARÇENARIA		
10.1	MA 01 - Gabinete de sustentação da ilha de pedra com portas e prateleira interna	PÇ	1
10.2	MA 02 - Gabinete de sustentação da ilha de pedra com portas e prateleira interna	PÇ	1
10.3	MA 03 - Gabinete de sustentação da ilha de pedra dos lavatórios com portas e prateleira interna. 2 painéis de acrílico transparente de 10mm	PÇ	1
10.4	MA 04 - Banco de madeira fixado na parede	PÇ	1
10.5	MA 05 - Bancada de madeira apoiada em alvenaria e painel com portas envolvendo a parede alta e os quadros de energia	PÇ	1
10.6	MA 06 - Banco de madeira fixado na parede	PÇ	1
10.7	MA 07 - Nicho para lixeiras	PÇ	1
11	FORRO DE GESSO		
11.1	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DEFIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	50,3
11.2	FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 120X60CM H=50MM INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M²	14,69
12	INSTALAÇÃO ELETRICA		
12.1	LUM 01 - Pannel de Led sem borda d=22cm 32W	PÇ	33
12.2	LUM 02 - Arandela globo vidro leitoso	PÇ	7
12.3	LUM 03 - Pendente linear de luz direta e indireta	PÇ	9
12.4	ILUM 04 - Pendente globo vidro leitoso d=45cm	PÇ	5
12.5	ILUM 05 - Spot de sobrepor	PÇ	

INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO REFEITÓRIO
 ANEXO 6 - PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Un.	Qtd.
12.6	ORGANIZAÇÃO DOS CONDULETES APARENTES EM GRID. VERIFICAR NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO DESENHO DO GRID EM OBRA, MAS MANTER LÓGICA E ORGANIZAÇÃO GEOMÉTRICA. ACABAMENTO COM PINTURA BRANCA AUTOMOTIVA.	VB	1
12.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS ELETRICOS, COM A SUBSTITUIÇÃO DOS QUADROS EXISTENTES E EXECUÇÃO DE NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA OS NOVOS EQUIPAMENTOS E AR CONDICIONADO DO NOVO REFEITORIO, COM A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS.	VB	1
13	METAIS SANITARIOS		
13.1	ME 01 - Toneira de cozinha de mesa com bica alta	PÇ	2
13.2	ME 02 - Dosador de detergente ou sabão de embutir	PÇ	6
13.3	ME 03 - Torneira de lavatório de mesa com acionamento automático	PÇ	4
13.4	ME 04 - Ralo oculto quadrado 15x15cm	PÇ	2
13.5	ME 05 - Papeleira inox de sobrepor	PÇ	2
13.6	NOVOS PONTOS DE AGUA E ESGOTO PARA BANCADA DE LAVATORIO	VB	1
13.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS REQUADROS METALICOS PARA CAIXAS DE INSPEÇÕES EXISTENTES NAS AREAS ONDE SERÃO TROCADOS OS PISOS NA DIMENSÃO DE 0,70X0,70 PARA RECEBER PISO PORCELANATO	PÇ	29
13.8	Adequação do sistema existente de detecção para combate à incêndio conforme normas do CB	VB	1
14	AR CONDICIONADO		
14.1	AR CONDICIONADO TIPO HI-WALL 36000BTUS	PÇ	4
15	LIMPEZA		
15.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	VB	1
15.2	LIMPEZA FINAL PARA A ENTREGA DOS SERVIÇOS	VB	1